Obra
Pavimentação paralelo são josé do colonia - Rua do Campo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVICOS PRELIMINARES**					**3.355,98**	**8,23 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	450,24	559,33	3.355,98	8,23 %
2			**PAVIMENTACAO**					**25.423,44**	**62,38 %**
2.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	168	1,44	1,78	299,04	0,73 %
2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	168	3,36	4,17	700,56	1,72 %
2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	168	105,44	130,98	22.004,64	53,99 %
2.4	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56	34,78	43,20	2.419,20	5,94 %
5			**ADMINISTRACAO LOCAL**					**11.975,63**	**29,38 %**
5.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	197	48,94	60,79	11.975,63	29,38 %

Total sem BDI	**32.810,62**
Total do BDI	**7.944,43**
Total Geral	**40.755,05**

Rafique Iuri Pereira Silva
Engenheiro Civil